

# Jord-, Kloak-, Belægnings-, og Anlægsarbejde

## Reitan, Horsens

Fagentreprise

**Byggesag:**

For Reitan Distribution skal det eksisterende distributionscenter i Horsens udvides. Udvidelsen består af et tørvarelager på ca. 29.000 m² fordelt på forhal, administrations-, og servicebygninger og lagerbygninger. Derudover etableres der ca. 50.000 m² veje og belægningsarealer.

Henning Have A/S var medprojekterende fagentreprenør på områderne kloak, jord og belægning, i et fagligt samarbejde med totalentreprenøren og dennes rådgivende ingeniør.

Der blev etableret et grønt rekreativt område med fokus på fremmelse af sommerfugle på et område tilhørende Rema 1000, på ca. 60.385 m².

**Kloak m.m.:**

| | |
|---|---|
| Ø315 mm. nye brønde i plast | 166 stk. |
| Ø600 mm. nye brønde i plast | 4 stk. |
| Ø1000-Ø1500 mm. nye brønde i beton | 30 stk. |
| Ø80-Ø160 drænledninger | 7.025 m. |
| Ø100 Dybdedræn (d: 5,0 m.) | 1.550 m. |
| Ø160-Ø500 plastledninger | 4.295 m. |
| Ø400-Ø1600 betonledninger | 950 m. |
| Etablering af bygværker og olieudskillere | 8 stk. |
| Sløjfning og bortskaffelse af eksisterende ledninger i dimensionerne Ø150-Ø1000 mm. | 500 m. |
| Sløjfning og bortskaffelse af eksisterende betonbrønde | Ca. 18 stk. |
| | |
| Vandforsyning | 950 m. |
| Sprinkler og brand forsyning | 2.750 m. |
| Div. el, fiber og trækrør | 6.710 m. |

**Beliggenhed**
Marsallé 32, Horsens 8700

**Kontaktpersoner**
Amatech a/s:
Kontaktperson: Torben Knudsen
Mail: tk@amatech.dk

Ingeniørgruppen:
Kim Dall Refsing
Mail: kdr@igv.dk

**Byggeperiode**
Opstart: 01.04.2020
Aflevering: 24.02.2022

**Entrepriseform**
Fagentreprise

**Kontraktsum**
42.525.000 DKK ekskl. moms – Heraf er ansøgers andel 100%

Entreprenør
Henning Have A/S
Vejen 7536 2911
Kolding 7550 4400

Engvej 13A
6600 Vejen

Firma tlf.: +45 75 36 29 11
www.hhave.dk

# Jord-, Kloak-, Belægnings-, og Anlægsarbejde

## Reitan, Horsens

Fagentreprise





**Jord og rydnings arbejder i hovedtal:**

| | |
|---|---|
| *Opbrydning af div. belægninger til bortskaffelse:* | |
| Fliser og belægning sten: | 9.700 m² |
| Kantsten: | 950 lbm. |
| Asfalt: | 800 ton |
| Knusning af beton: | 1.000 ton |
| *Jordhåndtering bortskaffelse eller genindbygge:* | |
| Ren jord: | 290.000 m³ |
| *Levering og indbygning af materialer:* | |
| Bundsikringssand: | 47.800 m³ |
| Stabil grus: | 7.750 m³ |
| Norsk Granit Stabil grus: | 12.800 m³ |
| Filtergrus: | 3.500 m³ |
| Kalkstabilisering: | 18.000 m² |

**Belægnings arbejder i hovedtal:**

| | |
|---|---|
| Asfalt varierende tykkelser: | 15.600 m² |
| Coloc 9 cm. maskinsten: | 42.600 m² |
| Fliser varierende tykkelser: | 1.500 m² |
| Kantsten lige, kurvede og special sten: | 5.650 lbm. |

**Anlægs arbejder i hovedtal:**

| | |
|---|---|
| Etablering af græs områder: | 9.555 m² |
| Etablering af græs på jordvolde: | 37.720 m² |
| Etablering af sommerfugleområde: | 70.995 m² |
| Skov beplantning: | 22.870 m² |
| Plantebælte: | 11.440 m² |
| Mindre buske i læhegn: | 8.000 stk. |
| Træer: | 130 stk. |

**Beliggenhed**
Marsallé 32, Horsens 8700

**Kontaktpersoner**
Amatech a/s:
Kontaktperson: Torben Knudsen
Mail: tk@amatech.dk

Ingeniørgruppen:
Kim Dall Refsing
Mail: kdr@igv.dk

**Byggeperiode**
Opstart: 01.04.2020
Aflevering: 24.02.2022

**Entrepriseform**
Fagentreprise

**Kontraktsum**
42.525.000 DKK ekskl. moms – Heraf er ansøgers andel 100%

Entreprenør
Henning Have A/S
Vejen 7536 2911
Kolding 7550 4400

Engvej 13A
6600 Vejen

Firma tlf.: +45 75 36 29 11
www.hhave.dk